



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน (๔ ยูนิต จำนวน ๑ หลัง และ ๒ ยูนิต จำนวน ๒ หลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔,๙๙๙,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าพันเก้าบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงบ้านพักของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน (๔ ยูนิต จำนวน ๑ หลัง และ ๒ ยูนิต จำนวน ๒ หลัง) ประกอบด้วย งานรื้อถอนโครงสร้างและหลังคาเดิม รวมถึงรื้อถอนระบบสุขาภิบาลและสุขภัณฑ์เดิม งานซ่อมแซม/เสริมความแข็งแรงโครงสร้าง งานโครงสร้างรองรับงานสถาปัตยกรรมและระบบ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า โคมไฟ สวิตช์ ปลั๊ก และอุปกรณ์ประกอบ ติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์สุขาภิบาล งานทาสีภายในและภายนอกอาคาร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... เป็นเงิน ๕,๒๐๘,๕๑๔.๑๗ บาท
(ห้าล้านสองแสนแปดพันห้าร้อยสิบสี่บาทสิบเจ็ดสตางค์) บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔ ก)	จำนวน ๒๙ แผ่น
๖.๔ แบบสรุปงานครุภัณฑ์	จำนวน ๔ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๗.๑ นางกรรณิกา วงศ์อ้อต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวปนัดดา ดุษฎีโรจน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ลงชื่อ..... กรรมการ
๗.๓ นายจิรายุทธ แสนเมืองมูล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ลงชื่อ..... กรรมการ
๗.๔ นายชัยวิชิต จันทะมะ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	ลงชื่อ..... กรรมการ
๗.๕ นายอรรถชัย มะโน	นายช่างโยธาอาวุโส สังกัด เทศบาลตำบลเมืองปาน	ลงชื่อ..... กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

- ☐ ประเภท : โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน (4 ยูนิต 1หลัง และ 2ยูนิต 2หลัง)
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลเมืองปาน
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : บริษัท โอเบลิสค์ สถาปนิก จำกัด
- ☐ แบบเลขที่ OA รายการเลขที่ -
- ☐ ประมาณการตามแบบ ปร. 4 ก จำนวน 2 ชุด
- ☐ ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง/ปรับปรุง	3,953,054.99	1.3031	5,151,154.18	
2	งานครุภัณฑ์	53,607.48	1.0700	57,360.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	ห้าล้านสองแสนแปดพันห้าร้อยสิบสี่บาทสิบเจ็ดสตางค์		5,208,514.17	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางกรรณิกา วงศ์อ้อด)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวปนัดดา ดุษฎีโรจน์)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายชัยวิชิต จันทะมะ)
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายจิรายุทธ แสนเมืองมูล)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอรรถชัย มะโน)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลเมืองปาน

ราคากลางค่าก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน (4 ยูนิต จำนวน 1 หลัง และ 2 ยูนิต จำนวน 2 หลัง)
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลเมืองปาน

แบบเลขที่ OA

รายการเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็น เงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	5,151,154.18	
	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น	5,151,154.18	
	ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบลบาทสิบแปดสตางค์		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางกรรณิกา วงศ์ออด)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปนัดดา ดุษฎีโรจน์)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจิรายุทธ แสนเมืองมูล)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัยวิชิต จันทะมะ)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอรรถชัย มะโน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลเมือง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน (4 ยูนิต จำนวน 1 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง แบบเลขที่ OA

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ที่ 1168/2569 ลว.2 มี.ค.2569

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานก่อสร้าง/ปรับปรุง								
1	งานรื้อถอน		รวม		-		49,353.72	49,353.72	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		506,072.08		162,900.81	668,972.89	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม		744,263.11		295,579.80	1,039,842.91	
4	งานระบบไฟฟ้า		รวม		124,896.60		41,334.12	166,230.71	
5	งานระบบสื่อสารและแจ้งเหตุเพลิงไหม้		รวม		-		-	-	
6	งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง		รวม		15,216.05		9,337.35	24,553.41	
7	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม		-		-	-	
8	งานตกแต่งภายในอาคาร		รวม		-		-	-	
9	งานภูมิทัศน์		รวม		-		-	-	
10	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่น ๆ		รวม		-		-	-	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				1,390,447.85		558,505.80	1,948,953.65	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นางกรรณิกา วงศ์อืด)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสาวปนัดดา ดุษฎีโรจน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายจิรายุทธ แสนเมืองมูล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายชัยวิชิต จันทะมะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายอรรถชัย มะโน)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน (4 ยูนิต จำนวน 1 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง แบบเลขที่ OA

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ที่ 1168/2569 ลว.2 มี.ค.2569

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1. งานรื้อถอน								
	งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคาไม้	322.00	ตรม.	-	-	41.00	13,202.00	13,202.00	รื้อชนกอง
	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง)	322.00	ตรม.	-	-	21.00	6,762.00	6,762.00	รื้อชนกอง
	งานรื้อถอนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด	237.00	ตรม.	-	-	26.00	6,162.00	6,162.00	รื้อชนไป
	งานรื้อถอนพื้นไม้ พร้อมโครงสร้างไม้รับพื้นเดิม	27.00	ตรม.	-	-	30.00	810.00	810.00	รื้อชนกอง
	งานรื้อถอนผนังไม้ พร้อมโครงคร่าวไม้เดิม	128.00	ตรม.	-	-	21.00	2,688.00	2,688.00	รื้อชนกอง
	งานรื้อถอนเสาโครงสร้างชั้นบนเดิม	61.00	ม.	-	-	20.52	1,251.72	1,251.72	รื้อชนกอง
	งานรื้อถอนปริมาณผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	58.00	ตรม.	-	-	41.00	2,378.00	2,378.00	รื้อชนไป
	งานรื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง	64.00	ชุด	-	-	70.00	4,480.00	4,480.00	รื้อชนกอง
	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	28.00	ชุด	-	-	70.00	1,960.00	1,960.00	รื้อชนกอง
	งานรื้อถอนราวบันไดไม้ พร้อมชั้นบันไดไม้เดิม	4.00	ม.	-	-	72.00	288.00	288.00	รื้อชนกอง
	งานรื้อถอนกระเบื้องผนัง	58.00	ตรม.	-	-	36.00	2,088.00	2,088.00	รื้อชนไป
	งานรื้อถอนกระเบื้องพื้น	12.00	ตรม.	-	-	51.00	612.00	612.00	รื้อชนไป
	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์	12.00	ชุด	-	-	140.00	1,680.00	1,680.00	รื้อชนกอง
	งานรื้อถอนดวงโคมฟลูออเรสเซนต์	32.00	ชุด	-	-	31.00	992.00	992.00	รื้อชนไป
	งานรื้อถอนระบบสุขาภิบาลเดิม	4.00	งาน	-	-	1,000.00	4,000.00	4,000.00	รื้อชนไป
	รวมค่างานรื้อถอน				-		49,353.72	49,353.72	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน (4 ยูนิต จำนวน 1 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง แบบเลขที่ OA

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ที่ 1168/2569 ลว.2 มี.ค.2569

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2. งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	2.1 งานขุดดิน								
1	ทรายหยาบปรับระดับ	2.00	ลบ.ม.	380.00	760.00	121.00	242.00	1,002.00	
2	ระบบปลวก	219.00	ตร.ม.	50.00	10,950.00	-	-	10,950.00	
	2.3 งานแบบหล่อคอนกรีต								
1	ไม้แบบทั่วไป (ใช้ 80%)	1.22	ลบ.ฟ.	396.33	484.16	163.00	199.12	683.28	
	2.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
1	โฟม EPS ขนาด 0.60x1.20ม.หนา 5นิ้ว 1.25ปอนด์	220.00	แผ่น	325.00	71,500.00	97.50	21,450.00	92,950.00	
2	โฟม EPS ขนาด 0.60x1.20ม.หนา 4นิ้ว 1.25ปอนด์	984.00	แผ่น	260.00	255,840.00	78.00	76,752.00	332,592.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ม.	18.00	ลบ.ม.	1,850.47	33,308.46	421.00	7,578.00	40,886.46	
	2.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. (0.449 กก./ม.)	67.37	กก.	21.10	1,421.40	4.90	330.09	1,751.49	
2	ลวดผูกเหล็ก ขนาด A/E 1.25 มม. เบอร์ 18 (ใช้ 30 กก./ตัน)	2.02	กก.	35.05	70.83	-	-	70.83	
3	Wire Mesh Ø 4.0 mm @ 0.20 ม.	214.36	ตร.ม.	32.00	6,859.52	6.00	1,286.16	8,145.68	
	2.6 งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ								
1	เหล็กตัวซี 75x45x15x1.8 มม. (นน. 2.39 กก./ม.)	745.68	กก.	25.45	18,977.56	12.00	8,948.16	27,925.72	
2	เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม. (3.91 กก./ม.)	1,213.94	กก.	29.11	35,337.79	12.00	14,567.28	49,905.07	
3	เหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 มม. (5.67 กก./ม.)	2,629.00	กก.	26.84	70,562.36	12.00	31,548.00	102,110.36	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม				506,072.08		162,900.81	668,972.89	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน (4 ยูนิต จำนวน 1 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลเมืองปาน

อำเภอเมืองปาน

จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่

OA

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ที่ 1168/2569 ลว.2 มี.ค.2569

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3. งานสถาปัตยกรรม								
	3.1 งานหลังคา								
1	หลังคาเมทัลชีท หนา 0.40มม.	299.30	ตร.ม.	144.00	43,099.20	72.00	21,549.60	64,648.80	
2	ครอบข้างเมทัลชีส หนา 0.40 มม.	40.70	ม.	50.64	2,061.05	51.00	2,075.70	4,136.75	
3	ครอบสันเมทัลชีส หนา 0.40 มม.	44.40	ม.	103.54	4,597.18	51.00	2,264.40	6,861.58	
4	รางเมทัลชีส หนา 0.40 มม.	29.34	ม.	99.50	2,919.33	26.00	762.84	3,682.17	
5	เชิงชายสำเร็จรูป ไม้ตกแต่ง C-channel สูง 22 ซม. หนา 1.2 มม.	98.54	ม.	202.50	19,954.35	46.00	4,532.84	24,487.19	
	3.2 งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานภายใน ใช้ยิปซัมบอร์ดชนิดขอบลาดหนา 9 มม.	182.76	ตร.ม.	175.08	31,997.62	77.00	14,072.52	46,070.14	
	ชนิดธรรมดา ฉาบรอยต่อเรียบ ตามกรรมวิธีผู้ผลิต								
2	ฝ้าเพดานห้องน้ำ ใช้ยิปซัมบอร์ดชนิดขอบลาดหนา 9 มม.	16.52	ตร.ม.	206.58	3,412.70	77.00	1,272.04	4,684.74	
	ชนิดทนความชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ ตามกรรมวิธีผู้ผลิต								
3	ฝ้าสมาร์ทบอร์ดเอสซีจี รุ่นเซาะร่อง 3 นิ้ว ระบายอากาศ	92.58	ตร.ม.	91.67	8,486.50	77.00	7,128.66	15,615.16	
	ขนาด 60x120x0.4 ซม.								
4	ฉนวนกันความร้อนหนา 75 มม.	199.28	ตร.ม.	147.58	29,409.74	20.00	3,985.60	33,395.34	
	3.3 งานพื้น								
1	F1 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.	-	ตร.ม.	325.61	-	158.00	-	-	
2	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x30 ซม.	16.00	ตร.ม.	298.00	4,768.00	188.00	3,008.00	7,776.00	
3	F3 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x30 ซม. โทนสีน้ำตาล	21.00	ตร.ม.	298.00	6,258.00	188.00	3,948.00	10,206.00	
4	F พื้นขัดมัน	126.00	ตร.ม.	98.47	12,407.22	96.00	12,096.00	24,503.22	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน (4 ยูนิต จำนวน 1 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลเมืองปาน

อำเภอเมืองปาน

จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่

OA

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ที่ 1168/2569 ลว.2 มี.ค.2569

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.4 งานผนัง								
1	ผนังก่ออิฐมวลเบ่ครึ่งแผ่น	394.06	ตร.ม.	188.59	74,315.02	104.00	40,981.82	115,296.85	
2	ผนังก่ออิฐมวลเบ่เต็มแผ่น	98.90	ตร.ม.	388.84	38,454.72	195.00	19,284.72	57,739.44	
3	ผนัง 2 กรูกระเบื้องขนาด 30x30 ซม.	77.64	ตร.ม.	269.00	20,885.16	178.00	13,819.92	34,705.08	
4	งานฉาบปูนเรียบผนัง ภายใน อาคาร	463.09	ตร.ม.	90.89	42,090.07	96.00	44,456.45	86,546.52	
5	งานฉาบปูนเรียบผนัง ภายนอก อาคาร	261.05	ตร.ม.	98.47	25,705.63	96.00	25,060.84	50,766.47	
6	งานบัวคอนกรีต ขนาด 0.10 x 0.10 m.	108.00	ม.	90.00	9,720.00	62.00	6,696.00	16,416.00	
7	ทาสีบัวคอนกรีตหล่อด้วยสีน้ำอะคลิลิก	32.40	ตร.ม.	43.00	1,393.20	35.00	1,134.00	2,527.20	
	3.5 งานประตู								
1	ประตู 1 บาน UPVC ภายนอก ขนาด 0.90x2.00 เมตร	8.00	ชุด	3,074.77	24,598.13	-	-	24,598.13	
	ค่าแรงติดตั้งประตู 1 ขนาด 0.90x2.00 เมตร	14.40	ตร.ม.	-	-	77.00	1,108.80	1,108.80	
	วงกบ UPVC ประตู 1 ขนาด 0.90x2.05 เมตร	8.00	ชุด	1,177.57	9,420.56	-	-	9,420.56	
	ค่าแรงติดตั้งวงกบประตู 1 ขนาด 0.90x2.05 เมตร	16.40	ตร.ม.	-	-	103.00	1,689.20	1,689.20	
	ลูกบิดประตู 1	8.00	ชุด	205.61	1,644.86	-	-	1,644.86	
	บานพับประตู 3/4"	32.00	ตัว	67.91	2,173.12	36.00	1,152.00	3,325.12	
	เหล็กดัดประตู 1	8.00	ชุด	2,460.00	19,680.00	-	-	19,680.00	
	มุ้งลวดประตู 1	8.00	ชุด	1,200.00	9,600.00	-	-	9,600.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน (4 ยูนิต จำนวน 1 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลเมืองปาน

อำเภอเมืองปาน

จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ OA

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ที่ 1168/2569 ลว.2 มี.ค.2569

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	ประตู 2 บานไม้ ขนาด 0.80x2.00 เมตร	8.00	ชุด	3,728.97	29,831.78	-	-	29,831.78	
	ค่าแรงติดตั้งประตู 2 ขนาด 0.80x2.00 เมตร	12.80	ตร.ม.	-	-	77.00	985.60	985.60	
	วงกบประตู 2 ขนาด 0.80x2.05 เมตร	8.00	ชุด	1,196.26	9,570.09	-	-	9,570.09	
	ค่าแรงติดตั้งวงกบประตู 2 ขนาด 0.80x2.05 เมตร	14.76	ตร.ม.	-	-	103.00	1,520.28	1,520.28	
	ลูกบิดประตู 2	8.00	ชุด	205.61	1,644.86	-	-	1,644.86	
	บานพับประตู 3/4"	32.00	ตัว	67.91	2,173.12	36.00	1,152.00	3,325.12	
3	ประตู 3 บาน UPVC ขนาด 0.70x2.00 เมตร	4.00	ชุด	1,738.31	6,953.24	-	-	6,953.24	
	ค่าแรงติดตั้งประตู 2 ขนาด 0.70x2.00 เมตร	5.60	ตร.ม.	-	-	77.00	431.20	431.20	
	วงกบประตู 2 ขนาด 0.70x2.05 เมตร	4.00	ชุด	504.67	2,018.68	-	-	2,018.68	
	ค่าแรงติดตั้งวงกบประตู 2 ขนาด 0.70x2.05 เมตร	6.56	ตร.ม.	-	-	103.00	675.68	675.68	
	ลูกบิดประตู 2 (ห้องน้ำ)	4.00	ชุด	144.85	579.40	-	-	579.40	
	บานพับประตู 3/4"	12.00	ตัว	67.91	814.92	36.00	432.00	1,246.92	
4	ประตู 4 บานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 1.44x2.05 เมตร	4.00	ชุด	8,500.00	34,000.00	-	-	34,000.00	
	3.6 งานหน้าต่าง								
1	น1 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 1.80x1.50 เมตร	8.00	ชุด	5,200.00	41,600.00	-	-	41,600.00	
2	น2 หน้าต่างบานช่องแสงติดตาย ขนาด 1.44x1.50 เมตร	4.00	ชุด	4,200.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
3	น3 หน้าต่างบานเปิดข้าง อลูมิเนียม ขนาด 0.60x1.20 เมตร	4.00	ชุด	3,200.00	12,800.00	-	-	12,800.00	
4	น4 หน้าต่างบานเกล็ด อลูมิเนียม ขนาด 0.50x0.60 เมตร	6.00	ชุด	1,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
5	น5 หน้าต่างบานเปิดข้าง อลูมิเนียม ขนาด 0.60x1.50 เมตร	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน (4 ยูนิต จำนวน 1 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลเมืองปาน

อำเภอเมืองปาน

จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ OA

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ที่ 1168/2569 ลว.2 มี.ค.2569

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.7 งานสุขภัณฑ์								
1	ชักโครก สองชั้น พร้อมหม้อน้ำและอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	2,420.56	9,682.24	461.00	1,844.00	11,526.24	
2	อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	1,420.56	5,682.24	461.00	1,844.00	7,526.24	
3	ก๊อกอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	1,039.38	4,157.53	-	-	4,157.53	
4	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	406.54	1,626.17	-	-	1,626.17	
5	สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	4.00	ชุด	214.95	859.81	72.00	288.00	1,147.81	
6	ตะแกรงดักกลิ่นสีเหลี่ยม	4.00	ชุด	307.48	1,229.91	77.00	308.00	1,537.91	
7	กระเบื้องแบบติดผนัง	4.00	ที่	306.54	1,226.17	72.00	288.00	1,514.17	
8	สต๊อปวาล์ว Stop Valve 1 ทาง	4.00	ตัว	147.66	590.65	36.00	144.00	734.65	
9	สต๊อปวาล์ว Stop Valve 2 ทาง	4.00	ตัว	138.32	553.27	36.00	144.00	697.27	
10	ชุดฝักบัวสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว	4.00	ชุด	362.62	1,450.47	72.00	288.00	1,738.47	
11	ที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิคฝังผนัง	4.00	ชุด	392.52	1,570.09	72.00	288.00	1,858.09	
12	ที่วางสบู่ เซรามิคฝังผนัง	4.00	ชุด	177.57	710.28	72.00	288.00	998.28	
13	ราวม่านโค้ง WSP รุ่น LT-3 ขนาด 90x90 ซม. สีขาว	4.00	ชุด	343.93	1,375.70	72.00	288.00	1,663.70	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน (4 ยูนิต จำนวน 1 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลเมืองปาน

อำเภอเมืองปาน

จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ OA

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ที่ 1168/2569 ลว.2 มี.ค.2569

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.8 งานทาสี								
1	งานทาสีปูนใหม่ สีน้ำอะคริลิค 100% ทาภายนอก มอก.2321-2549 (สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง 1 เทียว มอก.1123-2555 + สีทับหน้า 2 เทียว)	261.05	ตร.ม.	37.00	9,658.86	35.00	9,136.76	18,795.63	
2	งานทาสีปูนใหม่ สีน้ำอะคริลิค 100% ทาภายใน มอก.2321-2549 (สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง 1 เทียว มอก.1123-2555 + สีทับหน้า 2 เทียว)	463.09	ตร.ม.	31.00	14,355.73	31.00	14,355.73	28,711.46	
3	งานทาสีฝ้าเพดาน สีน้ำอะคริลิค 100% มอก.2321-2549 (สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง 1 เทียว มอก.1123-2555 + สีทับหน้า 2 เทียว)	199.28	ตร.ม.	31.00	6,177.68	31.00	6,177.68	12,355.36	
4	งานทาสีฝ้าเพดาน C3 และทาสีไม้เทียมหน้าอาคาร	92.58	ตร.ม.	31.00	2,869.98	35.00	3,240.30	6,110.28	
5	งานทาสีโลหะเหล็ก สีน้ำมันทั่วไป ชนิด ALKYD ENAMEL (ทาภายในภายนอกทั่วไป, โครงสร้างหลังคา) (สีรองพื้นกันสนิมทั่วไป 1 เทียว + สีน้ำมันทับหน้า ENAMEL 2 เทียว)	173.86	ตร.ม.	62.00	10,779.52	36.00	6,259.08	17,038.60	
	3.9 งานเบ็ดเตล็ด								
	เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า คสล. ขนาดยาว 0.90 เมตร								
1	ไม้แบบทั่วไป (ใช้ 80%)	2.21	ลบ.ฟ.	396.33	875.10	163.00	359.90	1,235.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. Cube	1.00	ลบ.ม.	1,850.47	1,850.47	421.00	421.00	2,271.47	
3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. (0.499 กก./ม.)	14.47	กก.	21.10	305.34	4.90	70.91	376.25	
4	ลวดผูกเหล็ก ขนาด AE 1.25 มม. เบอร์ 18 (ใช้ 30 กก./ตัน)	0.43	กก.	32.00	13.89	0.00	-	13.89	
5	หินแกรนิตสีชมพูจินหนา 18 มม.	2.16	ตร.ม.	1,050.00	2,268.00	181.00	390.96	2,658.96	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน (4 ยูนิต จำนวน 1 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลเมืองปาน

อำเภอเมืองปาน

จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ OA

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ที่ 1168/2569 ลว.2 มี.ค.2569

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เคาน์เตอร์ล้างจานและส่วนทำอาหาร คสล. ขนาดยาว 2.00 เมตร								
1	ไม้แบบทั่วไป (ใช้ 80%)	47.36	ลบ.ฟ.	396.33	18,770.19	163.00	7,719.68	26,489.87	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. Cube	1.00	ลบ.ม.	1,850.47	1,850.47	421.00	421.00	2,271.47	
3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. (0.499 กก./ม.)	31.94	กก.	21.10	673.85	4.90	156.49	830.34	
4	ลวดผูกเหล็ก ขนาด A/E 1.25 มม. เบอร์ 18 (ใช้ 30 กก./ตัน)	0.96	กก.	32.00	30.66	0.00	-	30.66	
5	หินแกรนิตสีชมพูจินหนา 18 มม.	9.60	ตร.ม.	1,050.00	10,080.00	181.00	1,737.60	11,817.60	
6	ก๊อชิงค์ รูปตัวเจ แบบก้านปิด	4.00	ชุด	278.50	1,114.02	0.00	-	1,114.02	
7	อ่างล้างจาน แบบหนึ่งหลุม (ล้างมือ)	4.00	ชุด	1,009.34	4,037.36	461.00	1,844.00	5,881.36	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม				744,263.11		295,579.80	1,039,842.91	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน (4 ยูนิต จำนวน 1 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง แบบเลขที่ OA

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ที่ 1168/2569 ลว.2 มี.ค.2569

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4. งานระบบไฟฟ้า								
1	PANEL BOARD								
	ตู้มิเตอร์ไฟฟ้า 6ช่อง Meter Panel 6 ways	4.00	ชุด	4,800.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
	Consumer Unit 8 ways + RCBO Main 63A	4.00	ชุด	2,971.96	11,887.85	-	-	11,887.85	
	ACCESSORIES & SUPPORT (สายเมน)	1.00	เหมา	8,500.00	8,500.00	2,550.00	2,550.00	11,050.00	
	- หางปลาสายเมน / ปรีฟอร์ม / RACK / ลูกถ้วย / ลวดกลม / ลาดแบน								
2	LIGHTING FIXTURE								
	โคมดาวไลท์กลมขอบขาว 6"	72.00	ชุด	148.60	10,699.07	118.00	8,496.00	19,195.07	
	โคม UP-DOWN LIGHT E27x2 LUZINO	4.00	ชุด	157.01	628.04	118.00	472.00	1,100.04	
	โคมไฟหลอด T8 1x18W LED	4.00	ชุด	251.40	1,005.61	118.00	472.00	1,477.61	
3	CONDUIT								
	EMT. DIA. 3/4"	40.00	ม.	42.99	1,719.63	25.00	1,000.00	2,719.63	
	EMT. DIA. 1/2"	80.00	ม.	33.64	2,691.59	23.00	1,840.00	4,531.59	
	IMC. DIA. 1"	10.00	ม.	111.21	1,112.15	33.00	330.00	1,442.15	
	IMC. DIA. 1/2"	80.00	ม.	61.68	4,934.58	29.00	2,320.00	7,254.58	
	ราง Wireway 4x4	24.00	ม.	303.74	7,289.72	46.00	1,104.00	8,393.72	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,045.79	1,045.79	313.74	313.74	1,359.53	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน (4 ยูนิต จำนวน 1 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลเมืองปาน

อำเภอเมืองปาน

จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ OA

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ที่ 1168/2569 ลว.2 มี.ค.2569

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	CABLE AND WIRE								
	IEC01. # 25 SQ.MM	150.00	ม.	148.32	22,247.66	26.00	3,900.00	26,147.66	
	IEC01. # 4 SQ.MM	150.00	ม.	22.15	3,322.43	10.00	1,500.00	4,822.43	
	IEC01. # 2.5 SQ.MM รวมสายกราวด์	500.00	ม.	16.38	8,191.59	7.00	3,500.00	11,691.59	
	IEC01. # 1.5 SQ.MM	400.00	ม.	8.81	3,525.23	5.00	2,000.00	5,525.23	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	3,728.69	3,728.69	1,118.61	1,118.61	4,847.30	
5	SWITCH, RECEPTACLE AND OTHER EQUIPMENT								
	SINGLE POLE SWITCH WITH COVER	32.00	ชุด	57.00	1,824.00	82.00	2,624.00	4,448.00	
	DUPLEX RECEPTACLE WITH COVER	72.00	ชุด	127.10	9,151.40	92.00	6,624.00	15,775.40	
6	EMERGENCY LIGHT AND EMERGENCY EXIT SIGN LIGHT SYSTEM								
	CABLE AND CONDUIT								
	- IEC01. #2.5 SQ.MM.	60.00	ม.	16.38	982.99	7.00	420.00	1,402.99	
	- EMT. DIA. 1/2"	30.00	ม.	33.64	1,009.35	23.00	690.00	1,699.35	
	ACCESSORIES & SUPPORT	1.00	เหมา	199.23	199.23	59.77	59.77	259.00	
	รวมค่างานไฟฟ้า				124,896.60		41,334.12	166,230.71	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน (4 ยูนิต จำนวน 1 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลเมืองปาน

อำเภอเมืองปาน

จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ OA

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ที่ 1168/2569 ลว.2 มี.ค.2569

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	5. งานงานระบบสื่อสารและแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	รวมค่างานระบบสื่อสารและแจ้งเหตุเพลิงไหม้				-		-	-	
	6. งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง								
1	งานระบบประปา								
1.1	ท่อโพลีไวนิลคลอไรด์ PVC Class 13.5								
	ท่อขนาด Ø1.1/4"	10.00	ม.	38.62	386.18	31.00	310.00	696.18	
	ท่อขนาด Ø3/4"	10.00	ม.	16.19	161.93	31.00	310.00	471.93	
	ท่อขนาด Ø1/2"	37.00	ม.	13.35	494.04	31.00	1,147.00	1,641.04	
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	เหมา	521.07	521.07	156.32	156.32	677.39	
	อุปกรณ์ยึดท่อและรองรับท่อ	1.00	เหมา	312.64	312.64	93.79	93.79	406.44	
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	เหมา	104.21	104.21	31.26	31.26	135.48	
1.4	ก๊อมน้ำสนาม (HB.)								
	ขนาด Ø1/2"	4.00	ตัว	144.86	579.44	26.00	104.00	683.44	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน (4 ยูนิต จำนวน 1 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง แบบเลขที่ OA

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ที่ 1168/2569 ลว.2 มี.ค.2569

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานระบบสุขาภิบาล (S,W,V)								
2.1	ท่อโพลีไวนิลคลอไรด์ PVC Class 8.5								
	ท่อขนาด Ø6"	8.00	ม.	356.31	2,850.47	256.00	2,048.00	4,898.47	
	ขนาดท่อ Ø4"	12.00	ม.	181.80	2,181.60	123.00	1,476.00	3,657.60	
	ขนาดท่อ Ø2"	12.00	ม.	51.33	615.99	41.00	492.00	1,107.99	
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	เหมา	2,824.03	2,824.03	847.21	847.21	3,671.24	
	อุปกรณ์ยึดท่อและรองรับท่อ	1.00	เหมา	1,694.42	1,694.42	508.33	508.33	2,202.74	
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	เหมา	564.81	564.81	169.44	169.44	734.25	
2.2	Floor cleanout PVC. ฝาทองเหลือง								
	ขนาด Ø4"	4.00	ตัว	257.01	1,028.04	205.00	820.00	1,848.04	
	ขนาด Ø2"	4.00	ตัว	114.95	459.81	103.00	412.00	871.81	
2.3	Floor drain ชนิดมีถ้วยดักก๊ลิ้น								
	ขนาด Ø2"	4.00	ตัว	109.35	437.38	103.00	412.00	849.38	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง				15,216.05		9,337.35	24,553.41	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน (4 ยูนิต จำนวน 1 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง แบบเลขที่ OA

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ที่ 1168/2569 ลว.2 มี.ค.2569

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	7. งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				-		-	-	
	8. งานตกแต่งภายในอาคาร								
	รวมค่างานตกแต่งภายในอาคาร				-		-	-	
	9. งานภูมิทัศน์								
	รวมค่างานภูมิทัศน์				-		-	-	
	10. งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่น ๆ								
	รวมค่างานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่น ๆ				-		-	-	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน (2 ยูนิต จำนวน 2 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง แบบเลขที่ OA

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน


คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ที่ 1168/2569 ลว.2 มี.ค.2569

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานก่อสร้าง/ปรับปรุง								
1	งานรื้อถอน		รวม		-		42,581.20	42,581.20	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		503,080.84		161,456.73	664,537.58	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม		761,463.18		303,110.63	1,064,573.81	
4	งานระบบไฟฟ้า		รวม		144,678.43		58,964.23	203,642.66	
5	งานระบบสื่อสารและแจ้งเหตุเพลิงไหม้		รวม		-		-	-	
6	งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง		รวม		18,330.06		10,436.04	28,766.09	
7	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม		-		-	-	
8	งานตกแต่งภายในอาคาร		รวม		-		-	-	
9	งานภูมิทัศน์		รวม		-		-	-	
10	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่น ๆ		รวม		-		-	-	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				1,427,552.51		576,548.83	2,004,101.34	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน (2 ยูนิต จำนวน 2 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน

อำเภอเมืองปาน

จังหวัดลำปาง



แบบเลขที่ OA

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ที่ 1168/2569 ลว.2 มี.ค.2569

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.	งานรื้อถอน								
	งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคาไม้	214.00	ตรม.	-	-	41.00	8,774.00	8,774.00	รื้อชนกอง
	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง)	214.00	ตรม.	-	-	21.00	4,494.00	4,494.00	รื้อชนกอง
	งานรื้อถอนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด	236.00	ตรม.	-	-	26.00	6,136.00	6,136.00	รื้อชนไป
	งานรื้อถอนพื้นไม้ พร้อมโครงสร้างไม้รับพื้นเดิม	26.00	ตรม.	-	-	30.00	780.00	780.00	รื้อชนกอง
	งานรื้อถอนผนังไม้ พร้อมโครงเคร่าไม้เดิม	128.00	ตรม.	-	-	21.00	2,688.00	2,688.00	รื้อชนกอง
	งานรื้อถอนเสาโครงสร้างชั้นบนเดิม	60.00	ม.	-	-	20.52	1,231.20	1,231.20	รื้อชนกอง
	งานรื้อถอนปริมาณผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	58.00	ตรม.	-	-	41.00	2,378.00	2,378.00	รื้อชนไป
	งานรื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง	64.00	ชุด	-	-	70.00	4,480.00	4,480.00	รื้อชนกอง
	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	28.00	ชุด	-	-	70.00	1,960.00	1,960.00	รื้อชนกอง
	งานรื้อถอนราวบันไดไม้ พร้อมชั้นบันไดไม้เดิม	4.00	ม.	-	-	72.00	288.00	288.00	รื้อชนกอง
	งานรื้อถอนกระเบื้องผนัง	58.00	ตรม.	-	-	36.00	2,088.00	2,088.00	รื้อชนไป
	งานรื้อถอนกระเบื้องพื้น	12.00	ตรม.	-	-	51.00	612.00	612.00	รื้อชนไป
	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์	12.00	ชุด	-	-	140.00	1,680.00	1,680.00	รื้อชนกอง
	งานรื้อถอนดวงโคมฟลูออเรสเซนต์	32.00	ชุด	-	-	31.00	992.00	992.00	รื้อชนไป
	งานรื้อถอนระบบสุขาภิบาลเดิม	4.00	งาน	-	-	1,000.00	4,000.00	4,000.00	รื้อชนไป
	รวมค่างานรื้อถอน				-		42,581.20	42,581.20	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน (2 ยูนิต จำนวน 2 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลเมืองปาน

อำเภอเมืองปาน

จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ OA

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ที่ 1168/2569 ลว.2 มี.ค.2569

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2. งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	2.1 งานขุดดิน								
1	ทรายหยาบปรับระดับ	2.00	ลบ.ม.	380.00	760.00	121.00	242.00	1,002.00	
2	ระบบปลวก	220.00	ตร.ม.	50.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	2.3 งานแบบหล่อคอนกรีต								
1	ไม้แบบทั่วไป (ใช้ 80%)	1.22	ลบ.ฟ.	396.33	483.52	163.00	198.86	682.38	
	2.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
1	โฟม EPS ขนาด 0.60x1.20ม.หนา 5นิ้ว 1.25ปอนด์	220.00	แผ่น	325.00	71,500.00	97.50	21,450.00	92,950.00	
2	โฟม EPS ขนาด 0.60x1.20ม.หนา 4นิ้ว 1.25ปอนด์	984.00	แผ่น	260.00	255,840.00	78.00	76,752.00	332,592.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.	18.00	ลบ.ม.	1,850.47	33,308.46	421.00	7,578.00	40,886.46	
	2.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. (0.449 กก./ม.)	67.86	กก.	21.10	1,431.85	4.90	332.51	1,764.36	
2	ลวดผูกเหล็ก ขนาด A 1.25 มม. เบอร์ 18 (ใช้ 30 กก./ตัน)	2.04	กก.	35.05	71.50	-	-	71.50	
3	Wire Mesh Ø 4.0 mm @ 0.20 ม.	214.36	ตร.ม.	32.00	6,859.52	6.00	1,286.16	8,145.68	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน (2 ยูนิต จำนวน 2 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลเมืองปาน

อำเภอเมืองปาน

จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ OA

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ที่ 1168/2569 ลว.2 มี.ค.2569

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.6 งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ								
1	เหล็กตัวซี 75x45x15x1.8 มม. (3.5 กก./ม.)	846.06	กก.	25.45	21,532.23	12.00	10,152.72	31,684.95	
2	เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม. (3.91 กก./ม.)	1,356.04	กก.	29.11	39,474.32	12.00	16,272.48	55,746.80	
3	เหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 มม. (5.67 กก./ม.)	2,266.00	กก.	26.84	60,819.44	12.00	27,192.00	88,011.44	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม				503,080.84		161,456.73	664,537.58	
	3. งานสถาปัตยกรรม								
	3.1 งานหลังคา								
1	หลังคาเมทัลชีท หนา 0.40 มม.	301.16	ตร.ม.	144.00	43,367.04	72.00	21,683.52	65,050.56	
2	ครอบข้างเมทัลชีส หนา 0.40 มม.	59.20	ม.	50.64	2,997.89	51.00	3,019.20	6,017.09	
3	ครอบสันเมทัลชีส หนา 0.40 มม.	45.80	ม.	103.54	4,742.13	51.00	2,335.80	7,077.93	
4	รางเมทัลชีส หนา 0.40 มม.	29.34	ม.	99.50	2,919.33	26.00	762.84	3,682.17	
5	เชิงชายสำเร็จรูป ไม้ตกแต่ง C-channel สูง 22 ซม. หนา 1.2 มม.	115.80	ม.	202.50	23,449.50	46.00	5,326.80	28,776.30	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน (2 ยูนิต จำนวน 2 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง แบบเลขที่ OA

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ที่ 1168/2569 ลว.2 มี.ค.2569

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.2 งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานภายใน ใช้อิฐขั้มบอร์ดชนิดขอบลาดหนา 9 มม. ชนิดธรรมดา ฉาบรอยต่อเรียบ ตามกรรมวิธีผู้ผลิต	182.76	ตร.ม.	175.08	31,997.62	77.00	14,072.52	46,070.14	
2	ฝ้าเพดานห้องน้ำ ใช้อิฐขั้มบอร์ดชนิดขอบลาดหนา 9 มม. ชนิดทนความชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ ตามกรรมวิธีผู้ผลิต	16.52	ตร.ม.	206.58	3,412.70	77.00	1,272.04	4,684.74	
3	ฝ้าสมาร์ทบอร์ดเอสซีจี รุ่นเซาะร่อง 3 นิ้ว ระบายอากาศ ขนาด 60x120x0.4 ซม.	87.08	ตร.ม.	91.67	7,982.33	77.00	6,705.16	14,687.49	
4	ฉนวนกันความร้อนหนา 75 มม.	199.28	ตร.ม.	147.58	29,409.74	20.00	3,985.60	33,395.34	
	3.3 งานพื้น								
1	F1 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.	-	ตร.ม.	325.61	-	158.00	-	-	
2	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x30 ซม.	16.00	ตร.ม.	298.00	4,768.00	188.00	3,008.00	7,776.00	
3	F3 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x30 ซม. โทนสีน้ำตาล	22.00	ตร.ม.	298.00	6,556.00	188.00	4,136.00	10,692.00	
4	F พื้นขัดมัน	126.00	ตร.ม.	98.47	12,407.22	96.00	12,096.00	24,503.22	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน (2 ยูนิต จำนวน 2 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลเมืองปาน

อำเภอเมืองปาน

จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ OA

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ที่ 1168/2569 ลว.2 มี.ค.2569

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.4 งานผนัง								
1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	412.20	ตร.ม.	188.59	77,736.80	104.00	42,868.80	120,605.60	
2	ผนังก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	99.94	ตร.ม.	388.84	38,860.67	195.00	19,488.30	58,348.97	
3	ผนัง 2 กรูกระเบื้องขนาด 30x30 ซม.	77.64	ตร.ม.	269.00	20,885.16	178.00	13,819.92	34,705.08	
4	งานฉาบปูนเรียบผนัง ภายใน อาคาร	463.08	ตร.ม.	90.89	42,089.34	96.00	44,455.68	86,545.02	
5	งานฉาบปูนเรียบผนัง ภายนอก อาคาร	284.50	ตร.ม.	98.47	28,014.72	96.00	27,312.00	55,326.72	
6	งานบัวคอนกรีต ขนาด 0.10 x 0.10 m.	108.00	ม.	90.00	9,720.00	62.00	6,696.00	16,416.00	
7	ทาสีบัวคอนกรีตหล่อด้วยสีน้ำอะคริลิก	32.40	ตร.ม.	43.00	1,393.20	35.00	1,134.00	2,527.20	
	3.5 งานประตู								
1	ประตู 1 บาน UPVC ภายนอก ขนาด 0.90x2.00 เมตร	8.00	ชุด	3,074.77	24,598.13	-	-	24,598.13	
	ค่าแรงติดตั้งประตู 1 ขนาด 0.90x2.00 เมตร	14.40	ตร.ม.	-	-	77.00	1,108.80	1,108.80	
	วงกบ UPVC ประตู 1 ขนาด 0.90x2.05 เมตร	8.00	ชุด	1,177.57	9,420.56	-	-	9,420.56	
	ค่าแรงติดตั้งวงกบประตู 1 ขนาด 0.90x2.05 เมตร	16.40	ตร.ม.	-	-	103.00	1,689.20	1,689.20	
	ลูกบิดประตู 1	8.00	ชุด	205.61	1,644.86	-	-	1,644.86	
	บานพับประตู 3/4"	32.00	ตัว	67.91	2,173.12	36.00	1,152.00	3,325.12	
	เหล็กดัดประตู 1	8.00	ชุด	2,460.00	19,680.00	-	-	19,680.00	
	มุ้งลวดประตู 1	8.00	ชุด	1,200.00	9,600.00	-	-	9,600.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน (2 ยูนิต จำนวน 2 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลเมืองปาน

อำเภอเมืองปาน

จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ OA

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ที่ 1168/2569 ลว.2 มี.ค.2569

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	ประตู 2 บานไม้ ขนาด 0.80x2.00 เมตร	8.00	ชุด	3,728.97	29,831.78	-	-	29,831.78	
	ค่าแรงติดตั้งประตู 2 ขนาด 0.80x2.00 เมตร	12.80	ตร.ม.	-	-	77.00	985.60	985.60	
	วงกบประตู 2 ขนาด 0.80x2.05 เมตร	8.00	ชุด	1,196.26	9,570.09	-	-	9,570.09	
	ค่าแรงติดตั้งวงกบประตู 2 ขนาด 0.80x2.05 เมตร	14.76	ตร.ม.	-	-	103.00	1,520.28	1,520.28	
	ลูกบิดประตู 2	8.00	ชุด	205.61	1,644.86	-	-	1,644.86	
	บานพับประตู 3/4"	32.00	ตัว	67.91	2,173.12	36.00	1,152.00	3,325.12	
3	ประตู 3 บาน UPVC ขนาด 0.70x2.00 เมตร	4.00	ชุด	1,738.31	6,953.24	-	-	6,953.24	
	ค่าแรงติดตั้งประตู 2 ขนาด 0.70x2.00 เมตร	5.60	ตร.ม.	-	-	77.00	431.20	431.20	
	วงกบประตู 2 ขนาด 0.70x2.05 เมตร	4.00	ชุด	504.67	2,018.68	-	-	2,018.68	
	ค่าแรงติดตั้งวงกบประตู 2 ขนาด 0.70x2.05 เมตร	6.56	ตร.ม.	-	-	103.00	675.68	675.68	
	ลูกบิดประตู 2 (ห้องน้ำ)	4.00	ชุด	144.85	579.40	-	-	579.40	
	บานพับประตู 3/4"	12.00	ตัว	67.91	814.92	36.00	432.00	1,246.92	
4	ประตู 4 บานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 1.44 x 2.05 เมตร	4.00	ชุด	8,500.00	34,000.00	-	-	34,000.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน (2 ยูนิต จำนวน 2 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลเมืองปาน

อำเภอเมืองปาน

จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ OA

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ที่ 1168/2569 ลว.2 มี.ค.2569

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.6 งานหน้าต่าง								
1	น1 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 1.80x1.50 เมตร	8.00	ชุด	5,200.00	41,600.00	-	-	41,600.00	
2	น2 หน้าต่างบานช่องแสงติดตาย ขนาด 1.44x1.50 เมตร	4.00	ชุด	4,200.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
3	น3 หน้าต่างบานเปิดข้าง อลูมิเนียม ขนาด 0.60x1.20 เมตร	4.00	ชุด	3,200.00	12,800.00	-	-	12,800.00	
4	น4 หน้าต่างบานเกล็ด อลูมิเนียม ขนาด 0.50x0.60 เมตร	8.00	ชุด	1,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
5	น5 หน้าต่างบานเปิดข้าง อลูมิเนียม ขนาด 0.60x1.50 เมตร	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	3.7 งานสุขภัณฑ์								
1	ชักโครก สองชั้น พร้อมหม้อน้ำและอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	2,420.56	9,682.24	461.00	1,844.00	11,526.24	
2	อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	1,420.56	5,682.24	461.00	1,844.00	7,526.24	
3	ก๊อกอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	1,039.38	4,157.53	-	-	4,157.53	
4	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	406.54	1,626.17	-	-	1,626.17	
5	สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	4.00	ชุด	214.95	859.81	72.00	288.00	1,147.81	
6	ตะแกรงดักกลิ่นสี่เหลี่ยม	4.00	ชุด	307.48	1,229.91	77.00	308.00	1,537.91	
7	กระจกเงาแบบติดผนัง	4.00	ที่	306.54	1,226.17	72.00	288.00	1,514.17	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน (2 ยูนิต จำนวน 2 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน

อำเภอเมืองปาน

จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ OA

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ที่ 1168/2569 ลว.2 มี.ค.2569

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8	สต๊อปวาล์ว Stop Valve 1 ทาง	4.00	ตัว	147.66	590.65	36.00	144.00	734.65	
9	สต๊อปวาล์ว Stop Valve 2 ทาง	4.00	ตัว	138.32	553.27	36.00	144.00	697.27	
10	ชุดฝักบัวสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว	4.00	ชุด	362.62	1,450.47	72.00	288.00	1,738.47	
11	ที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิคฝังผนัง	4.00	ชุด	392.52	1,570.09	72.00	288.00	1,858.09	
12	ที่วางสบู่ เซรามิคฝังผนัง	4.00	ชุด	177.57	710.28	72.00	288.00	998.28	
13	ราวม่านโค้ง WSP รุ่น LT-3 ขนาด 90x90ซม. สีขาว	4.00	ชุด	343.93	1,375.70	72.00	288.00	1,663.70	
	3.8 งานทาสี								
1	งานทาสีปูนใหม่ สีน้ำอะคริลิก 100% ทาภายนอก มอก.2321-2549	284.50	ตร.ม.	37.00	10,526.50	35.00	9,957.50	20,484.00	
	(สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 1 เที่ยว มอก.1123-2555 + สีทับหน้า 2 เที่ยว)								
2	งานทาสีปูนใหม่ สีน้ำอะคริลิก 100% ทาภายใน มอก.2321-2549	463.08	ตร.ม.	31.00	14,355.48	31.00	14,355.48	28,710.96	
	(สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 1 เที่ยว มอก.1123-2555 + สีทับหน้า 2 เที่ยว)								
3	งานทาสีฝ้าเพดาน สีน้ำอะคริลิก 100% มอก.2321-2549	199.28	ตร.ม.	31.00	6,177.68	31.00	6,177.68	12,355.36	
	(สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 1 เที่ยว มอก.1123-2555 + สีทับหน้า 2 เที่ยว)								
4	งานทาสีฝ้าเพดาน C3 และทาสีไม้เทียมหน้าอาคาร	87.08	ตร.ม.	31.00	2,699.48	35.00	3,047.80	5,747.28	
5	งานทาสีโลหะเหล็ก สีน้ำมันทั่วไป ชนิด ALKYD ENAMEL	174.18	ตร.ม.	62.00	10,799.16	36.00	6,270.48	17,069.64	
	(ทาภายในภายนอกทั่วไป, โครงสร้างหลังคา)								
	(สีรองพื้นกันสนิมทั่วไป 1 เที่ยว + สีน้ำมันทับหน้า ENAMEL 2 เที่ยว)								

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน (2 ยูนิต จำนวน 2 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน

อำเภอเมืองปาน

จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ OA

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ที่ 1168/2569 ลว.2 มี.ค.2569

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.9 งานเบ็ดเตล็ด								
	เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า คสล. ขนาดยาว 0.90 เมตร								
1	ไม้แบบทั่วไป (ใช้ 80%)	2.20	ลบ.ฟ.	396.33	871.93	163.00	358.60	1,230.53	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. Cube	2.00	ลบ.ม.	1,850.47	3,700.94	421.00	842.00	4,542.94	
3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. (0.499 กก./ม.)	14.98	กก.	21.10	316.08	4.90	73.40	389.48	
4	ลวดผูกเหล็ก ขนาด AE 1.25 มม. เบอร์ 18 (ใช้ 30 กก./ตัน)	0.44	กก.	32.00	14.08	0.00	-	14.08	
5	หินแกรนิตสีชมพูจินหนา 18 มม.	2.16	ตร.ม.	1,050.00	2,268.00	181.00	390.96	2,658.96	
	เคาน์เตอร์ล้างจานและส่วนทำอาหาร คสล. ขนาดยาว 2.00 เมตร								
1	ไม้แบบทั่วไป (ใช้ 80%)	47.36	ลบ.ฟ.	396.33	18,770.19	163.00	7,719.68	26,489.87	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. Cube	2.00	ลบ.ม.	1,850.47	3,700.94	421.00	842.00	4,542.94	
3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. (0.499 กก./ม.)	31.94	กก.	21.10	673.93	4.90	156.51	830.44	
4	ลวดผูกเหล็ก ขนาด AE 1.25 มม. เบอร์ 18 (ใช้ 30 กก./ตัน)	0.96	กก.	32.00	30.72	0.00	-	30.72	
5	หินแกรนิตสีชมพูจินหนา 18 มม.	9.60	ตร.ม.	1,050.00	10,080.00	181.00	1,737.60	11,817.60	
6	ก๊อชิงค์ รูปตัวเจ แบบก้านปิด	4.00	ชุด	278.50	1,114.02	0.00	-	1,114.02	
7	อ่างล้างจาน แบบหนึ่งหลุม (ล้างมือ)	4.00	ชุด	1,009.34	4,037.36	461.00	1,844.00	5,881.36	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม				761,463.18		303,110.63	1,064,573.81	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน (2 ยูนิต จำนวน 2 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลเมืองปาน

อำเภอเมืองปาน

จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ OA

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ที่ 1168/2569 ลว.2 มี.ค.2569

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4. งานระบบไฟฟ้า								
1	PANEL BOARD								
	ตู้มิเตอร์ไฟฟ้า 6ช่อง Meter Panel 6 ways	4.00	ชุด	4,800.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
	Consumer Unit 8 ways + RCBO Main 63A	4.00	ชุด	2,971.96	11,887.85	-	-	11,887.85	
2	LIGHTING FIXTURE								
	โคมดาวไลท์กลมขอบขาว 6"	144.00	ชุด	148.60	21,398.13	118.00	16,992.00	38,390.13	
	โคม UP-DOWN LIGHT	8.00	ชุด	157.01	1,256.07	118.00	944.00	2,200.07	
	โคมไฟหลอด T8 1x18W LED	8.00	ชุด	251.40	2,011.21	118.00	944.00	2,955.21	
3	CONDUIT								
	EMT. DIA. 3/4"	40.00	ม.	42.99	1,719.63	25.00	1,000.00	2,719.63	
	EMT. DIA. 1/2"	80.00	ม.	33.64	2,691.59	23.00	1,840.00	4,531.59	
	IMC. DIA. 1"	10.00	ม.	111.21	1,112.15	33.00	330.00	1,442.15	
	IMC. DIA. 1/2"	80.00	ม.	61.68	4,934.58	29.00	2,320.00	7,254.58	
	ราง Wireway 4x4	24.00	ม.	303.74	7,289.72	46.00	1,104.00	8,393.72	
	ACCESSORIES	2.00	เหมา	1,045.79	2,091.59	313.74	627.48	2,719.07	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน (2 ยูนิต จำนวน 2 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลเมืองปาน

อำเภอเมืองปาน

จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ OA

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ที่ 1168/2569 ลว.2 มี.ค.2569

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	CABLE AND WIRE								
	IEC01. # 25 SQ.MM	150.00	ม.	148.32	22,247.66	26.00	3,900.00	26,147.66	
	IEC01. # 4 SQ.MM	150.00	ม.	22.15	3,322.43	10.00	1,500.00	4,822.43	
	IEC01. # 2.5 SQ.MM รวมสายกราวด์	500.00	ม.	16.38	8,191.59	7.00	3,500.00	11,691.59	
	IEC01. # 1.5 SQ.MM	400.00	ม.	8.81	3,525.23	5.00	2,000.00	5,525.23	
	ACCESSORIES	2.00	เหมา	3,728.69	7,457.38	1,118.61	2,237.21	9,694.60	
5	SWITCH, RECEPTACLE AND OTHER EQUIPMENT								
	SINGLE POLE SWITCH WITH COVER	64.00	ชุด	57.00	3,648.00	82.00	5,248.00	8,896.00	
	DUPLEX RECEPTACLE WITH COVER	144.00	ชุด	127.10	18,302.80	92.00	13,248.00	31,550.80	
6	EMERGENCY LIGHT AND EMERGENCY EXIT SIGN LIGHT SYSTEM								
	CABLE AND CONDUIT								
	- IEC01. #2.5 SQ.MM.	60.00	ม.	16.38	982.99	7.00	420.00	1,402.99	
	- EMT. DIA. 1/2"	30.00	ม.	33.64	1,009.35	23.00	690.00	1,699.35	
	ACCESSORIES & SUPPORT	2.00	เหมา	199.23	398.47	59.77	119.54	518.01	
	รวมค่างานไฟฟ้า				144,678.43		58,964.23	203,642.66	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน (2 ยูนิต จำนวน 2 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลเมืองปาน

อำเภอเมืองปาน

จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ OA

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ที่ 1168/2569 ลว.2 มี.ค.2569

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	5. งานงานระบบสื่อสารและแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	รวมค่างานระบบสื่อสารและแจ้งเหตุเพลิงไหม้				-		-	-	
	6. งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง								
1	งานระบบประปา								
1.1	ท่อโพลีไวนิลคลอไรด์ PVC Class 13.5								
	ท่อขนาด Ø1.1/4"	10.00	ม.	38.62	386.18	31.00	310.00	696.18	
	ท่อขนาด Ø3/4"	10.00	ม.	16.19	161.93	31.00	310.00	471.93	
	ท่อขนาด Ø1/2"	64.00	ม.	13.35	854.56	31.00	1,984.00	2,838.56	
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	2.00	เหมา	701.33	1,402.66	210.40	420.80	1,823.46	
	อุปกรณ์ยึดท่อและรองรับท่อ	2.00	เหมา	420.80	841.60	126.24	252.48	1,094.07	
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	2.00	เหมา	140.27	280.53	42.08	84.16	364.69	
1.4	ก๊อมน้ำสนาม (HB.)								
	ขนาด Ø1/2"	4.00	ตัว	144.86	579.44	26.00	104.00	683.44	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน (2 ยูนิต จำนวน 2 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง แบบเลขที่ OA

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ที่ 1168/2569 ลว.2 มี.ค.2569

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานระบบสุขาภิบาล (S,W,V)								
2.1	ท่อโพลีไวนิลคลอไรด์ PVC Class 8.5								
	ท่อขนาด Ø6"	8.00	ม.	356.31	2,850.47	256.00	2,048.00	4,898.47	
	ขนาดท่อ Ø4"	6.00	ม.	181.80	1,090.80	123.00	738.00	1,828.80	
	ขนาดท่อ Ø2"	6.00	ม.	51.33	308.00	41.00	246.00	554.00	
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	2.00	เหมา	2,124.63	4,249.26	637.39	1,274.78	5,524.04	
	อุปกรณ์ยึดท่อและรองรับท่อ	2.00	เหมา	1,274.78	2,549.56	382.43	764.87	3,314.42	
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	2.00	เหมา	424.93	849.85	127.48	254.96	1,104.81	
2.2	Floor cleanout PVC. ฝาทองเหลือง								
	ขนาด Ø4"	4.00	ตัว	257.01	1,028.04	205.00	820.00	1,848.04	
	ขนาด Ø2"	4.00	ตัว	114.95	459.81	103.00	412.00	871.81	
2.3	Floor drain ชนิดมีถ้วยดักกลิ้น								
	ขนาด Ø2"	4.00	ตัว	109.35	437.38	103.00	412.00	849.38	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง				18,330.06		10,436.04	28,766.09	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน (2 ยูนิต จำนวน 2 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลเมืองปาน

อำเภอเมืองปาน

จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ OA

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ที่ 1168/2569 ลว.2 มี.ค.2569

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	7. งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				-		-	-	
	8. งานตกแต่งภายในอาคาร								
	รวมค่างานตกแต่งภายในอาคาร				-		-	-	
	9. งานภูมิทัศน์								
	รวมค่างานภูมิทัศน์				-		-	-	
	10. งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่น ๆ								
	รวมค่างานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่น ๆ				-		-	-	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน (4 ยูนิต จำนวน 1 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลเมืองปาน

อำเภอเมืองปาน

จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ OA

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลเมืองปาน


คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ที่ 1168/2569 ลว.2 มี.ค.2569

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>สรุปงานครุภัณฑ์</u>								
1	หมวดงานครุภัณฑ์		รวม	-	26,803.74	-	-	26,803.74	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				26,803.74		-	26,803.74	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางกรรณิกา วงศ์อืด)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวปนัดดา ดุษฎีโรจน์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายจิรายุทธ แสนเมืองมูล)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายชัยวิชิต จันตะมะ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอรรณชัย มะโน)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน (4 ยูนิต จำนวน 1 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลเมืองปาน

อำเภอเมืองปาน

จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ OA

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลเมืองปาน

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ที่ 1168/2569 ลว.2 มี.ค.2569


เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์								
1	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาดความจุ 1,200 ลิตร	4.00	ชุด	5,598.13	22,392.52	-	-	22,392.52	
2	ถังดักกลิ่น ขนาด 15 ลิตร	4.00	ชุด	1,102.80	4,411.21	-	-	4,411.21	
	รวม				26,803.74		-	26,803.74	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางกรรณิกา วงศ์อู๊ด)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวปนัดดา ดุษฎีโรจน์)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายจิรายุทธ แสนเมืองมูล)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายชัยวิชิต จันตะมะ)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายอรรถชัย มะโน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลเมืองปาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน (2 ยูนิต จำนวน 2 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง แบบเลขที่ OA


หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ที่ 1168/2569 ลว.2 มี.ค.2569

เมื่อวันที่

ลำดับที่รายการ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานครุภัณฑ์								
1	หมวดงานครุภัณฑ์		รวม	-	26,803.74	-	-	26,803.74	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				26,803.74		-	26,803.74	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางกรรณิกา วงศ์ออด)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวปนัดดา ดุษฎีโรจน์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายจิรายุทธ แสนเมืองมูล)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายชัยวิชิต จันตะมะ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอรรถชัย มะโน)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน (2 ยูนิต จำนวน 2 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง แบบเลขที่ OA

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน (2 ยูนิต : เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์								
1	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาดความจุ 1,200 ลิตร	4.00	ชุด	5,598.13	22,392.52	-	-	22,392.52	
2	ถังดักกลิ่น ขนาด 15 ลิตร	4.00	ชุด	1,102.80	4,411.21	-	-	4,411.21	
	รวม				26,803.74		-	26,803.74	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นางกรรณิกา วงศ์ออด)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวปนัดดา ดุษฎีโรจน์)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายจิรายุทธ แสนเมืองมูล)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายชัยวิจิต จันทะมะ)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายอรรถชัย มะโน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลเมืองปาน